

②

ව්‍යාපෘතිය	මුළු වීම් ප්‍රමාණය (හෙක්.)	ජලය හිමුත් කිරීමේ අනුමත දින		වගා ලක්ෂ්‍යයන්			විශේෂ කටයුතු
		මුල් දිනය	අවසාන දිනය	බෝගය	හෙක්.	%	
උල්ලිටිත/රත්නිය	22,801	නොවැ.01	පෙබ.21	වී (දින 105)	11,400	50%	
		නොවැ.01	මාර්.01	වී (දින 120)	11,401	50%	
මුදුරුමය	23,424	නොවැ.05	පෙබ.25	වී (දින 105)	23,424	100%	
වානපේරි	4,000	ඔක්.15	පෙබ.04	වී (දින 105)	4,000	100%	
අල්ලෙයි	10,000	ඔක්.15	පෙබ.04	වී (දින 105)	10,000	100%	
කල්ලොට් අමුණ	915	ඔක්.15	මාර්.25	වී (දින 135)	915	100%	
උඩවලව දකුණු ඇල	12,094	නොවැ.01	පෙබ.21	වී (දින 105)	6,410	53%	
				උක් / වෙහත් හෝය	5,684	47%	
උඩවලව වම් ඇල	11,162	ඔක්.15	පෙබ.04	වී (දින 105)	5,916	53%	
				උක් / වෙහත් හෝය	5,246	47%	
ලියන්තස්තොට ව.ඇල	3,440	ඔක්.21	පෙබ.21	වී (දින 105)	3,440	100%	
ලියන්තස්තොට ද.ඇල	3,265	ඔක්.25	පෙබ.25	වී (දින 105)	3,265	100%	
හංගිරිඇල්ල	24	ඔක්.15	පෙබ.04	වී (දින 105)	24	100%	
ඔත්මැඩ්දිල්ල	971	ඔක්.18	මාර්.07	වී (දින 105)	971	100%	
අලියොට් ආර	183	ඔක්.15	මාර්.08	වී (දින 135)	183	100%	
හදපානානල පෝ. ඇ.	32	ඔක්.01	පෙබ.20	වී (දින 135)	32	100%	
හදපානානල ව.ඉවුර	453	ඔක්.01	පෙබ.20	වී (දින 135)	453	100%	
හදපානානල ද.ඉවුර	688	ඔක්.01	පෙබ.20	වී (දින 135)	688	100%	
ලුණුකම්මේවෙහර ව.ඇ.	10,728	ඔක්.15	මාර්.06	වී (දින 135)	10,728	100%	
ලුණුකම්මේවෙහර ද.ඇ.		ඔක්.15	මාර්.06				
මුළු වසඳුව	221,828				221,828	100%	

1. ජලය හිමුත් කිරීමේ සැලසුම් පවතින ජලාශ ධාරිතාවයන් සහ සාප්පයකින් පුරෝකථිත සලසා බලා සකසා ඇත.

2. ව්‍යාප්ත සඳහා මාස 3 1/2 වී නිර්දේශ කරනු ලබන අතර වීම් සැකසීමේ ප්‍රමාදයක් සිදුවුවහොත් මාස 03 වී ප්‍රභේද පමණක් භාවිතා කල යුතුය. තවද හැකි තාක් වර්ෂාව උපයෝගී කර ගනිමින් අඩු ප්‍රමාදයකින් වීම් සැකසීම සිදු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

3. පවතින ජල ධාරිතාවයන් සහ අපේක්ෂිත ජල ගලායාත් සලසා බලා පහත සඳහන් වාර් ව්‍යාපාර සඳහා දින 135 වී ප්‍රභේද නිර්දේශ කරනු ලැබේ. එහෙත් වීම් සැකසීමේ ප්‍රමාදයක් සිදුවුවහොත් මාස 03, 3 1/2 වී ප්‍රභේද භාවිතා කල යුතුය.

කල්ලොට් අමුණ, අලියොට් ආර, හදපානානල පෝෂිත ඇල, හදපානානල වම් ඉවුර, හදපානානල දකුණු ඉවුර, ලුණුකම්මේවෙහර වම් ඇල, ලුණුකම්මේවෙහර දකුණු ඇල

(ඉංජි.ඩී.එම්.එස්.ජේ.ධනපාල)

අධ්‍යක්ෂ(ජල සලසාකරණ ලේකම් භාර්යාලය)

ලේකම් - ජල සලසාකරණ කමිටුව

ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය

Eng. D.M.N.J. Dhanapala
Director (Water Management Secretariat)
Mahaweli Authority of Sri Lanka
No. 500, T.B. Jayah Mawatha,
Colombo 10.